

СВОДНАЯ СМЕТА
на строительство Церкви Успения Пресвятой Богородицы
д. Рытово, Вязниковский район, Владимирская область

Дата составления: 15.04.2026
Заказчик: МРО «Старообрядческая община д. Рытово Вязниковского района РПСЦ» | ИНН 3312003281
Подрядчик: определяется по конкурсу
Объект: Церковь Успения Пресвятой Богородицы, д. Рытово, Вязниковский р-н, Владимирская обл.
Кадастровый номер здания: 33:08:200102:109 | Площадь: 180,5 м² | Этажность: 3

№	Этап строительства	Стоимость работ, руб.	Стоимость материалов, руб.	ИТОГО, руб.
1	Проектирование и изыскания	1 500 000	0	1 500 000
2	Фундамент	3 700 000	3 500 000	7 200 000
3	Стены и перекрытия	3 500 000	4 500 000	8 000 000
4	Кровля и фасад	2 000 000	3 000 000	5 000 000
5	Инженерные системы	1 200 000	1 800 000	3 000 000
6	Колокола и звонница	840 000	2 288 000	3 128 000
7	Внутренняя отделка и иконостас	1 500 000	2 000 000	3 500 000
8	Логистика и доставка	2 500 000	0	2 500 000
Итого по основным этапам (без непредвиденных)		16 740 000	17 088 000	33 828 000
9	Непредвиденные расходы (10%)	1 674 000	1 708 800	3 382 800
ИТОГО ПО СМЕТЕ		18 414 000	18 796 800	37 210 800

Примечание: Смета составлена в ценах на 2024–2025 гг. НДС не предусмотрен (религиозная организация). Колокола — завод ЛИТЭКС, г. Жуковский (прайс сентябрь 2024). Работы по фундаменту — ООО «СК-МДМ».

СМЕТА НА ФУНДАМЕНТ

Церковь Успения Пресвятой Богородицы, д. Рытово

Дата: 15.04.2026

Объект: Церковь Успения Пресвятой Богородицы, д. Рытово

Основание: Коммерческое предложение ООО «СК-МДМ»

Тип фундамента: Железобетонная монолитная плита с мелким заложением, дренаж по периметру

Раздел 1. Работы по устройству фундамента (ООО «СК-МДМ»)				
Наименование работ / материалов	Ед. изм.	Кол-во	Цена, руб.	Сумма, руб.
Разработка грунта экскаватором	м³	300	1 000	300 000
Засыпка и уплотнение песка (ПГС)	м³	80	1 200	96 000
Засыпка и уплотнение щебня	м³	40	2 500	100 000
Укладка утеплителя Пеноплекс 100мм	м²	180	1 500	270 000
Устройство тощего бетона В7,5	м³	16	12 000	192 000
Устройство гидроизоляции	м²	200	1 000	200 000
Монтаж опалубки (комплекс)	комп.	1	150 000	150 000
Арматурные работы (монтаж и вязка)	тн	10	85 000	850 000
Бетонирование плиты В25	м³	84	15 000	1 260 000
Аренда автокрана (5 смен)	смена	5	20 000	100 000
Обогрев бетона в зимнее время	компл.	1	182 000	182 000
Итого работы и механизация:				3 700 000

Раздел 2. Материалы для фундамента				
Наименование работ / материалов	Ед. изм.	Кол-во	Цена, руб.	Сумма, руб.
Бетон В25 М300 F150 (плита)	м³	84	12 000	1 008 000

Бетон В7,5 (подготовка)	м³	16	8 000	128 000
Арматура А500С Ø12–20 мм	тн	10	90 000	900 000
Песок строительный	м³	80	2 000	160 000
Щебень гранитный фр.20-40	м³	40	3 500	140 000
Пеноплекс 100мм	м²	180	800	144 000
Гидроизоляция (рулонная)	м²	200	350	70 000
Геотекстиль Дорнит 200 г/м²	м²	120	120	14 400
Труба дренажная (Ø100мм)	м	100	250	25 000
Опалубочные материалы	комп.	1	300 000	300 000
Прочие материалы фундамента	компл.	1	510 600	510 600
Итого материалы:				3 400 000

Итоговая сводка по фундаменту				
Статья затрат				Сумма, руб.
Стоимость работ (включая механизацию)				3 700 000
Стоимость материалов				3 400 000
ИТОГО ФУНДАМЕНТ:				7 100 000

Составлено: 15.04.2026 / МРО «Старообрядческая община д. Рытово» РПСЦ

СМЕТА НА СТЕНЫ И ПЕРЕКРЫТИЯ

Церковь Успения Пресвятой Богородицы, д. Рытово

Дата: 15.04.2026

Объект: Церковь Успения Пресвятой Богородицы, д. Рытово

Конструктив: газобетон + минеральная вата, ж/б перекрытия и своды

Раздел 1. Работы по стенам и перекрытиям				
Наименование работ / материалов	Ед. изм.	Кол-во	Цена, руб.	Сумма, руб.
Кладка стен из газобетона 300мм	м³	54	25 000	1 348 250
Кладка перегородок из газобетона 200мм	м³	6	22 000	134 420
Кладка газобетона 150мм (своды)	м³	5	22 000	108 020
Устройство ж/б перекрытий и сводов	компл.	1	1 200 000	1 200 000
Монтаж утеплителя минеральная вата	м²	187	1 500	280 500
Монтаж металлоконструкций	компл.	1	400 000	400 000
Монтаж окон ПВХ (12 шт.)	шт.	12	15 000	180 000
Монтаж дверей деревянных (3 шт.)	шт.	3	20 000	60 000
Прочие работы (леса, подъём, уборка)	компл.	1	460 500	460 500
Итого работы:				4 171 690

Раздел 2. Материалы для стен и перекрытий				
Наименование работ / материалов	Ед. изм.	Кол-во	Цена, руб.	Сумма, руб.
Газобетон 300мм (YTONG или аналог)	м³	54	6 500	350 545
Газобетон 200мм	м³	6	6 500	39 715
Газобетон 150мм	м³	5	6 500	31 915
Утеплитель минеральная вата 100мм	м²	187	400	74 800

Ж/б перекрытия и своды (материал)	компл.	1	2 000 000	2 000 000
Кладочный раствор и клей	компл.	1	500 000	500 000
Металлоконструкции (балки, связи)	компл.	1	800 000	800 000
Окна ПВХ (ОК-1 × 7 + ОК-2 × 5)	компл.	1	200 000	200 000
Двери деревянные (3 шт.)	компл.	1	97 500	97 500
Прочие материалы	компл.	1	102 200	102 200
Итого материалы:				4 196 675

Итоговая сводка по стенам и перекрытиям				
Статья затрат				Сумма, руб.
Стоимость работ				4 171 690
Стоимость материалов				4 196 675
ИТОГО СТЕНЫ И ПЕРЕКРЫТИЯ:				8 368 365

Составлено: 15.04.2026 / МРО «Старообрядческая община д. Рытово» РПСЦ

СМЕТА НА КРОВЛЮ И ФАСАД

Церковь Успения Пресвятой Богородицы, д. Рытово

Дата: 15.04.2026

Объект: Церковь Успения Пресвятой Богородицы, д. Рытово

Конструктив: фальцевая кровля (метал.), вентилируемый фасад — деревянная обшивка

Раздел 1. Работы по кровле и фасаду				
Наименование работ / материалов	Ед. изм.	Кол-во	Цена, руб.	Сумма, руб.
Монтаж стропильной системы	компл.	1	700 000	700 000
Устройство фальцевой кровли	м²	101	6 000	606 000
Монтаж деревянной обшивки фасада	м²	187	3 000	561 000
Монтаж утеплителя фасада	м²	187	1 500	280 500
Установка наличников и декора	компл.	1	120 000	120 000
Монтаж водосточной системы	компл.	1	80 000	80 000
Прочие фасадные работы	компл.	1	139 000	139 000
Итого работы:				2 486 500

Раздел 2. Материалы для кровли и фасада				
Наименование работ / материалов	Ед. изм.	Кол-во	Цена, руб.	Сумма, руб.
Фальцевая кровля (листовая сталь с покр.)	м²	101	5 000	505 000
Стропильная система (материал)	компл.	1	700 000	700 000
Деревянная обшивка фасада (вагонка)	м²	187	2 000	374 000
Утеплитель фасада 100мм (мин.вата)	компл.	1	800 000	800 000
Наличники и декоративные элементы	компл.	1	300 000	300 000
Водосточная система	компл.	1	120 000	120 000

Прочие материалы кровли и фасада	компл.	1	280 000	280 000
Итого материалы:				3 079 000

Итоговая сводка по кровле и фасаду				
Статья затрат				Сумма, руб.
Стоимость работ				2 486 500
Стоимость материалов				3 079 000
ИТОГО КРОВЛЯ И ФАСАД:				5 565 500

Составлено: 15.04.2026 / МРО «Старообрядческая община д. Рытово» РПСЦ

СМЕТА НА КОЛОКОЛА И ЗВОННИЦУ
Церковь Успения Пресвятой Богородицы, д. Рытово

Дата: 15.04.2026
Поставщик: Колокольный завод ЛИТЭКС, г. Жуковский МО | Прайс: сентябрь 2024
Объект: Колокольня Церкви Успения Пресвятой Богородицы, д. Рытово
Звонница: 10 колоколов, общий вес 927 кг

Раздел 1. Колокола завода ЛИТЭКС (прайс сентябрь 2024)				
№	Наименование колокола	Вес, кг	Стоимость, руб.	Примечание
1	Главный благовестный «Московский» (инд. оформление)	450	1 100 000	Главный колокол, индивидуальный орнамент
2	Второй благовестный	220	440 000	
3	Подзвонный № 1	104	200 000	
4	Подзвонный № 2	70	150 000	
5	Подзвонный № 3	30	90 000	
6	Подзвонный № 4	20	70 000	
7	Подзвонный № 5	14	60 000	
8	Зазвонный № 1	8	60 000	В каталоге: 6 кг
9	Зазвонный № 2	8	60 000	В каталоге: 8 кг
10	Зазвонный № 3	5	58 000	В каталоге: 5 кг
Итого колокола:			2 288 000	

Раздел 2. Работы по обустройству звонницы и монтажу				
Наименование работ	Ед.	Кол-во	Стоимость, руб.	Примечание
Холостой звон	компл.	1	80 000	
Посадка колоколов	компл.	1	250 000	
Доставка колоколов	рейс	1	150 000	
Электроснабжение	шт.	1	200 000	
Монтаж звонницы	компл.	1	110 000	

Ар	смена	2	50 000	2 смены × 25 000 руб.
Итого работы по звоннице:			840 000	
ИТОГО КОЛОКОЛА И ЗВОННИЦА:			3 128 000	

Источник: прайс-лист ООО «Колокольный завод ЛИТЭКС», г. Жуковский МО, сентябрь 2024. Цены действительны 3 месяца с даты выставления.

ПЛАН ЭТАПОВ СБОРА СРЕДСТВ
на строительство Церкви Успения Пресвятой Богородицы, д. Рытово

Дата: 15.04.2026
Организация сбора: ОПФ «БЛАГОТВОРЕНИЕ» | ОГРН 1257700087380 | ИНН 9715505630
Расчётный счёт фонда: р/с 40703810912010779477, ПАО «Совкомбанк» БИК 044525360
Сайт: благотворение.рф | Email: opf.blagotvorenie@mail.ru
Тел: +7 (985) 888-70-38 | +7 (985) 982-49-17

Этапы сбора средств на строительство					
№	Этап сбора	Сумма к сбору, руб.	Срок сбора	Статус	Назначение средств
1	Проектирование и изыскания	1 500 000	2024–2025	✓	Проект АГО+КР+ИО, топосъёмка, геология, согласования, авторский надзор
2	Фундамент	7 200 000	2025 (весна–лето)	В работе	Земляные работы, бетон, арматура, дренаж, гидроизоляция, пеноплекс
3	Стены и перекрытия	8 000 000	2025–2026	Планируется	газобетон, утеплитель, ж/б перекрытия, металлоконструкции, облицовка
4	Кровля и фасад	5 000 000	2026	Планируется	Фальцевая кровля, стропила, деревянная обшивка, утеплитель, декор
5	Инженерные системы	3 000 000	2026	Планируется	Газовое отопление, электроснабжение, вентиляция, пожаробезопасность
6	Колокола и звонница	3 128 000	2026–2027	Планируется	10 колоколов ЛИТЭКС (927 кг), звонница, монтаж, электронный звонарь
7	Внутренняя отделка и иконостас	3 500 000	2027	Планируется	Иконостас, иконы, отделка стен/пола, освещение, благоустройство
8	Логистика и доставка	2 500 000	2025–2027	Планируется	Доставка грузов из Москвы/Нижнего Новгорода в д. Рытово, краны
Итого по основным этапам:		33 828 000			
Непредвиденные расходы (10%):		3 382 800			
ИТОГО К СБОРУ:		37 210 800			



— Средства уже собираются

В работе

— Текущий приоритет

Планируется

— Будущие этапы

Реквизиты для пожертвований: ОПФ «БЛАГОТВОРЕНИЕ» | р/с 40703810912010779477 | ПАО «Совкомбанк» | БИК 044525360 | ОГРН 1257700087380 | Назначение: «Пожертвование на строительство храма»