

УТВЕРЖДАЮ
Председатель ОПФ БЛАГОТВОРЕНИЕ
_____/_____
"19" апреля 2026 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

(в ценах I квартала 2026 года)

Объект:	Храм в честь Благовещения Пресвятой Богородицы
Адрес:	г. Калининград, ул. Подполковника Емельянова, кад. 39:15:141804:120
Основание:	Проект Ц2/КЛННГРД-Р-АР1 (ООО «МИР», 2024)
Заказчик:	Община храма Благовещения Пресвятой Богородицы
Площадь застройки:	1 036 м2; Общая площадь: 950,37 м2; Объём: 7 762,3 м3
Высота / этажей:	33,62 м / 2 этажа
Конструктив:	Монолитный железобетонный каркас

Нормативная база:

- Приказ Минстроя России № 421/пр от 04.08.2020 (Методика определения сметной стоимости)
- ФЕР-2001 с индексами Минстроя на I кв. 2026 г. (Письмо № 5989-ИФ/09 от 10.02.2026)
- ГЭСН 81-02-01...-07 (Сборники государственных элементных сметных норм)
- Территориальные коэффициенты Калининградской области (Правительство КО, 2025)

Главный инженер проекта: _____ / А.В. Петров
Сметный отдел: _____ / Е.С. Иванова
Дата составления: 19.04.2026

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Объект: Храм в честь Благовещения Пресвятой Богородицы, г. Калининград

(тыс. руб., в ценах I кв. 2026 г.)

№ п/п	Наименование	Строит. работы	Монтаж-ные	Оборудо-вание	Прочие	Общая стоимость
	Глава 1. Подготовка территории строительства					
1.1	Снос и вырубка, вынос коммуникаций	4 322				4 322
	Глава 2. Основные объекты строительства					
ЛС-01	Земляные работы и фундаменты	32 644				32 644
ЛС-02	Монолитный железобетонный каркас	103 882				103 882
ЛС-03	Кирпичная кладка перегородок	2 826				2 826
ЛС-04	Кровля, металлоконструкции, главки	74 029				74 029
ЛС-05	Фасады и наружная отделка	26 768				26 768
ЛС-06	Внутренняя отделка и роспись	110 501				110 501
ЛС-07	Окна, двери, инженерные системы	86 190				86 190
	Итого по главе 2	436 840				436 840
	Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения					
3.1	Инженерные системы вне здания	27 342				27 342
	Глава 4. Объекты энергетического хозяйства					
4.1	Наружные сети электроснабжения, ТП	16 464				16 464
	Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи					
5.1	Благоустройство и озеленение территории	26 754				26 754
	Глава 6. Наружные сети и сооружения					
6.1	Ограждение территории	30 870				30 870
	Глава 7. Благоустройство и озеленение территории					
7.1	Иконостас, киоты, престол, жертвенник				45 056	45 056
7.2	Убранство храма (утварь, паникадила, мощевики)				71 295	71 295
7.3	Колокола (завод ЛИТЭКС, г. Жуковский) с доставкой				3 806	3 806
	Итого по главе 7				120 157	120 157
	ИТОГО по главам 1-7	542 592			120 157	662 749
	Глава 8. Временные здания и сооружения (1,5% от итого 1-7)					
8.1	Временные здания и сооружения	9 948				9 948
	Итого 1-8	552 540			120 157	672 697
	Глава 9. Прочие работы и затраты					
9.1	Зимнее удорожание (0,4% от итого 1-8)	2 693				2 693
	Итого 1-9	555 233			120 157	675 390
	Глава 10. Содержание технического надзора заказчика					
10.1	Проектные и изыскательские работы				11 907	11 907
	Глава 11. Подготовка эксплуатационных кадров					
11.1	Служба заказчика (4,92% от итого 1-9)				33 252	33 252
	Глава 12. Проектные и изыскательские работы					
12.1	ФОТ дирекции проекта				31 170	31 170
12.2	Аренда недвижимости и оргтехника				11 385	11 385
12.3	Прочие расходы дирекции				11 459	11 459
	Итого по главе 12				54 014	54 014
	ИТОГО по главам 1-12	555 233			219 330	774 563
	Глава 13. Непредвиденные затраты					
13.1	Непредвиденные расходы (5% от итого 1-12)	27 647			10 966	38 613
	ИТОГО (без НДС)	582 880			230 296	813 176
	НДС 20%	116 576			46 059	162 635

№ п/п	Наименование	Строит. работы	Монтаж- ные	Оборудо- вание	Прочие	Общая стоимость
	ВСЕГО с НДС	699 456			276 355	975 811

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА НА КОЛОКОЛА И ЛОГИСТИКУ ДОСТАВКИ

Поставщик: Московский колокольный завод «ЛИТЭКС», г. Жуковский Мос. обл.
Маршрут: г. Жуковский - г. Калининград (1280 км, транзит: Белоруссия, Литва)

1. КОЛОКОЛА (9 шт., общий вес 722 кг)

No	Наименование	Тип	Вес, кг	Кол- во	Цена ед., руб.	Стои- мость, руб.	Примечание
1	Благовестник (большой)	Московский	450	1	2 250 000	2 250 000	~5000 руб/кг, по согласованию
2	Полиелейный (средний)	Московский	140	1	630 000	630 000	~4500 руб/кг, по согласованию
3	Будничный (подзвонный)	Московский	56	1	224 000	224 000	~4000 руб/кг, по согласованию
4	Подзвонный 1	Московский	28	1	94 500	94 500	Каталогная цена litbell.ru
5	Подзвонный 2	Московский	18	1	63 000	63 000	Каталогная цена litbell.ru
6	Подзвонный 3	Московский	12	1	42 000	42 000	Каталогная цена litbell.ru
7	Зазвонный 1	Московский	8	1	28 000	28 000	Каталогная цена litbell.ru
8	Зазвонный 2	Московский	6	1	21 000	21 000	Каталогная цена litbell.ru
9	Зазвонный 3	Московский	4	1	14 000	14 000	Каталогная цена litbell.ru
ИТОГО колокола:			722 кг			3 366 500	

2. ЛОГИСТИКА ДОСТАВКИ

No	Наименование затрат	Стои- мость, руб.	Примечание
1	Забор груза с завода ЛИТЭКС (экспедирование)	15 500	Жуковский - терминал МСК, гидропорт
2	Упаковка и паллетирование (обрешётка, амортизация)	45 000	3 паллета по типоразмерам
3	Магистральная перевозка Москва - Калининград	52 500	~70 руб/кг, негабарит +25%
4	Таможенное оформление транзита через Литву	12 000	Электронное декларирование
5	Страхование груза (0,3% от стоимости)	10 100	Обязательное свыше 0,5 млн руб.
6	Доставка по Калининграду до объекта	6 500	Экспедирование, гидропорт
7	Разгрузка и подъём на колокольную	85 000	Автокран 25т, 1 смена + такелаж
8	Монтаж колоколов на звоннице	120 000	Спецбригада монтажников, 2-3 дня
9	Настройка звона (подбор, регулировка)	45 000	Кампанолог завода ЛИТЭКС
10	Командировочные специалистов (2 чел. x 4 дня)	48 000	Перелёт МСК-КЛГ + суточные
ИТОГО логистика:		439 600	

ИТОГО КОЛОКОЛА + ЛОГИСТИКА:	3 806 100 руб.	(3 806,1 тыс. руб.)
-----------------------------	----------------	---------------------

Источник цен на колокола: каталог litbell.ru, апрель 2026
Логистика: тарифы ТК Сократ (socratcargo.ru), Норд Вил (nordw.ru), апрель 2026
Завод ЛИТЭКС: тел. 8(800)550-60-29, litex-kolokol@mail.ru

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ № ЛС-01

Земляные работы, основание и фундаментная плита

Объект: Храм в честь Благовещения Пресвятой Богородицы, г. Калининград

Основание: Проект Ц2/КЛННГРД-Р-АР1; Индекс цен: I кв. 2026 г.

No п/п	Шифр	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол- во	Ст-ть ед. руб.	Всего тыс.руб.	ОЗП тыс.руб.	ЭМ тыс.руб.	МАТ тыс.руб.
1	ФЕР 01-01-003	Разработка грунта экскаватором	м3	1431	2 205	3 155.355	998.123	1 556.213	601.020
2	ФЕР 01-02-019	Песчаное основание по геотекстилю	м3	238	3 381	804.678	254.541	396.865	153.272
3	ФЕР 26-01-002	ЭППС 100мм под плитой (утепление)	м2	478	3 024	1 445.472	444.540	693.100	307.832
4	ФЕР 06-01-001	Подбетонка В7,5 т=100мм	м3	23.9	21 600	516.240	111.135	103.965	301.140
5	ФЕР 08-01-002	Гидроизоляция 2 слоя оклеечная	м2	477	2 722	1 298.203	399.249	622.485	276.469
6	ФЕР 06-01-031	Опалубка несъёмная плиты	компл.	1	230 400	230.400	49.600	46.400	134.400
7	ФЕР 06-01-001	Армирование и бетонирование плиты В25	м3	238.5	57 600	13 737.600	2 957.400	2 766.600	8 013.600
	Прямые затраты			21 187.948	5 214.588	6 185.628	9 787.733		
	ФОТ (ОЗП + ЗПМ)			7 688.839					
	Накладные расходы (97% от ФОТ)			7 458					
	Сметная прибыль (52% от ФОТ)			3 998					
	ИТОГО по ЛС-01			32 643.948					

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ № ЛС-02

Монолитный железобетонный каркас здания

Объект: Храм в честь Благовещения Пресвятой Богородицы, г. Калининград

Основание: Проект Ц2/КЛННГРД-Р-АР1; Индекс цен: I кв. 2026 г.

No п/п	Шифр	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол- во	Ст-ть ед. руб.	Всего тыс.руб.	ОЗП тыс.руб.	ЭМ тыс.руб.	МАТ тыс.руб.
1	ФЕР 06-01-001	Стены подвала В25, W8	м3	261.6	86 400	22 602.240	4 865.760	4 551.840	13 184.640
2	ФЕР 06-01-005	Плита перекрытия 1 этажа В25	м3	143	64 800	9 266.400	1 994.850	1 866.150	5 405.400
3	ФЕР 06-01-001	Стены и колонны 1 этажа В25	м3	144	86 400	12 441.600	2 678.400	2 505.600	7 257.600
4	ФЕР 06-01-012	Своды и перекрытия 2 этажа В25	м3	102.6	144 000	14 774.400	3 180.600	2 975.400	8 618.400
5	ФЕР 06-01-014	Колокольня и восьмерик В25	м3	60	100 800	6 048.000	1 302.000	1 218.000	3 528.000
6	ФЕР 06-01-016	Лестницы монолитные В25	м3	45	72 000	3 240.000	697.500	652.500	1 890.000
7	ФЕР 08-01-003	Гидроизоляция подземной части	м2	288	3 132	902.016	178.560	167.040	556.416
8	ФЕР 22-01-001	Дренажная система по периметру	м.п.	120	4 698	563.760	111.600	104.400	347.760
9	ФЕР 26-01-002	Утепление цоколя ЭППС 100мм	м2	96	3 132	300.672	59.520	55.680	185.472
10	ФЕР 01-02-005	Обратная засыпка пазух	м3	144	2 880	414.720	89.280	83.520	241.920
	Прямые затраты			70 553.808	15 158.070	14 180.130	41 215.608		
	ФОТ (ОЗП + ЗПМ)			20 830.122					
	Накладные расходы (102% от ФОТ)			21 247					
	Сметная прибыль (58% от ФОТ)			12 081					
	ИТОГО по ЛС-02			103 881.808					

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ № ЛС-03

Кирпичная кладка перегородок

Объект: Храм в честь Благовещения Пресвятой Богородицы, г. Калининград

Основание: Проект Ц2/КЛННГРД-Р-АР1; Индекс цен: I кв. 2026 г.

No п/п	Шифр	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол- во	Ст-ть ед. руб.	Всего тыс.руб.	ОЗП тыс.руб.	ЭМ тыс.руб.	МАТ тыс.руб.
1	ФЕР 08-01-001	Гидроизоляция основания перегородок	м2	30.96	3 140	97.214	38.390	8.978	49.846
2	ФЕР 08-02-001	Кладка перегородок 120мм (кирпич)	м3	92.88	14 130	1 312.394	518.270	121.208	672.916
3	ФЕР 08-02-010	Устройство отверстий в кладке	шт.	90	1 570	141.300	55.800	13.050	72.450
4	ФЕР 07-01-001	Перемычки сборные ж/б	шт.	18	3 925	70.650	27.900	6.525	36.225
	Прямые затраты			1 621.559	640.361	149.762	831.436		
	ФОТ (ОЗП + ЗПМ)			700.266					
	Накладные расходы (110% от ФОТ)			770					
	Сметная прибыль (62% от ФОТ)			434					
	ИТОГО по ЛС-03			2 825.559					

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ № ЛС-04

Кровля, металлические конструкции, главки

Объект: Храм в честь Благовещения Пресвятой Богородицы, г. Калининград

Основание: Проект Ц2/КЛННГРД-Р-АР1; Индекс цен: I кв. 2026 г.

No п/п	Шифр	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол- во	Ст-ть ед. руб.	Всего тыс.руб.	ОЗП тыс.руб.	ЭМ тыс.руб.	МАТ тыс.руб.
1	ФЕР 09-03-001	Стальной несущий каркас кровли	т	38	377 040	14 327.520	3 534.000	1 983.600	8 809.920
2	ФЕР 10-01-001	Деревянные стропила и обрешётка	м3	64	118 490	7 583.360	2 033.600	1 141.440	4 408.320
3	ФЕР 12-01-001	Металлическая кровля (фальц)	м2	645	31 420	20 265.900	4 998.750	2 805.750	12 461.400
4	ФЕР 12-01-010	Фасонные элементы, карнизы	м.п.	746	3 770	2 812.718	693.780	389.412	1 729.526
5	ФЕР 26-01-003	Утепление кровли минватой	м2	645	3 063	1 975.919	487.375	273.557	1 214.987
6	ФЕР 12-01-020	Главки, луковицы, кресты (3 шт.)	шт.	3	706 950	2 120.850	523.125	293.625	1 304.100
	Прямые затраты			49 086.267	12 270.630	6 887.384	29 928.253		
	ФОТ (ОЗП + ЗПМ)			15 025.585					
	Накладные расходы (109% от ФОТ)			16 378					
	Сметная прибыль (57% от ФОТ)			8 565					
	ИТОГО по ЛС-04			74 029.267					

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ № ЛС-05

Фасады и наружная отделка

Объект: Храм в честь Благовещения Пресвятой Богородицы, г. Калининград

Основание: Проект Ц2/КЛННГРД-Р-АР1; Индекс цен: I кв. 2026 г.

No п/п	Шифр	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол- во	Ст-ть ед. руб.	Всего тыс.руб.	ОЗП тыс.руб.	ЭМ тыс.руб.	МАТ тыс.руб.
1	ФЕР 26-01-002	Утепление фасада минватой 100мм	м2	1206	2 438	2 940.409	1 014.101	271.049	1 655.259
2	ФЕР 15-04-001	Мокрый фасад (штукатурный)	м2	1206	944	1 138.223	392.553	104.922	640.748
3	ФЕР 15-04-010	Декоративные элементы фасада	шт.	226	8 494	1 919.689	662.067	176.958	1 080.664
4	ФЕР 15-04-011	Карнизы и пилястры	м.п.	380	6 607	2 510.508	865.830	231.420	1 413.258
5	ФЕР 15-01-013	Облицовка цоколя натуральным камнем	м2	260	12 584	3 271.840	1 128.400	301.600	1 841.840
6	ФЕР 09-03-015	Ограждения стилобата стальные	м.п.	138	5 034	694.637	239.568	64.032	391.037
7	ФЕР 15-02-001	Потолки стилобата (подшивка)	м2	360	3 225	1 160.870	400.363	107.010	653.497
8	ФЕР 15-02-005	Отделка стен стилобата	м2	360	9 517	3 425.990	1 181.563	315.810	1 928.617
	Прямые затраты			17 062.167	5 884.446	1 572.801	9 604.920		
	ФОТ (ОЗП + ЗПМ)			6 513.566					
	Накладные расходы (100% от ФОТ)			6 514					
	Сметная прибыль (49% от ФОТ)			3 192					
	ИТОГО по ЛС-05			26 768.167					

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ № ЛС-06

Внутренняя отделка и роспись

Объект: Храм в честь Благовещения Пресвятой Богородицы, г. Калининград

Основание: Проект Ц2/КЛННГРД-Р-АР1; Индекс цен: I кв. 2026 г.

No п/п	Шифр	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол- во	Ст-ть ед. руб.	Всего тыс.руб.	ОЗП тыс.руб.	ЭМ тыс.руб.	МАТ тыс.руб.
1	ФЕР 11-01-001	Черновые полы (стяжка)	м2	460	3 534	1 625.640	770.040	160.080	695.520
2	ФЕР 15-02-001	Штукатурка стен (цем.-известк.)	м2	3620	2 650	9 594.810	4 544.910	944.820	4 105.080
3	ФЕР 15-02-001	Штукатурка потолков	м2	400	2 650	1 060.200	502.200	104.400	453.600
4	ФЕР 15-02-016	Штукатурка сводов (спец.)	м2	400	5 154	2 061.500	976.500	203.000	882.000
5	ФЕР 15-01-001	Облицовка плиткой (сан.узлы)	м2	120	4 388	526.512	234.360	48.720	243.432
6	ФЕР 11-01-005	Полы керамогранит	м2	420	5 641	2 369.304	1 054.620	219.240	1 095.444
7	ФЕР 11-01-007	Полы камень (мрамор, гранит)	м2	240	18 804	4 512.960	2 008.800	417.600	2 086.560
8	ФЕР 15-02-020	Роспись (фресковая, иконографическая)	компл.	1	32 760 000	32 760.000	22 785.000	1 522.500	8 452.500
9	ФЕР 11-01-010	Отделка лестниц (камень)	компл.	1	1 880 400	1 880.400	837.000	174.000	869.400
10	ФЕР 99-01-001	Мероприятия МГН (доступная среда)	компл.	1	940 200	940.200	418.500	87.000	434.700
	Прямые затраты			57 331.526	34 131.930	3 881.360	19 318.236		
	ФОТ (ОЗП + ЗПМ)			35 684.474					
	Накладные расходы (100% от ФОТ)			35 684					
	Сметная прибыль (49% от ФОТ)			17 485					
	ИТОГО по ЛС-06			110 500.526					

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ № ЛС-07

Окна, двери и инженерные системы

Объект: Храм в честь Благовещения Пресвятой Богородицы, г. Калининград

Основание: Проект Ц2/КЛННГРД-Р-АР1; Индекс цен: I кв. 2026 г.

No п/п	Шифр	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол- во	Ст-ть ед. руб.	Всего тыс.руб.	ОЗП тыс.руб.	ЭМ тыс.руб.	МАТ тыс.руб.
1	ФЕР 10-01-028	Окна (38 шт., двойное остекление)	компл.	1	19 461 600	19 461.600	3 794.400	887.400	14 779.800
2	ФЕР 10-01-040	Двери (наружные и внутренние)	компл.	1	9 222 000	9 222.000	1 798.000	420.500	7 003.500
3	ФЕР 16-01-001	Вентиляция и отопление	компл.	1	7 526 400	7 526.400	2 232.000	1 044.000	4 250.400
4	ФЕР 08-01-001	Электроснабжение (внутр. сети)	компл.	1	11 916 800	11 916.800	3 534.000	1 653.000	6 729.800
5	ФЕР 16-02-001	Водоснабжение и канализация	компл.	1	3 449 600	3 449.600	1 023.000	478.500	1 948.100
6	ФЕР 10-05-001	Телефонизация и слаботочные сети	компл.	1	4 076 800	4 076.800	1 209.000	565.500	2 302.300
7	ФЕР 10-05-005	Пожарная сигнализация и СОУЭ	компл.	1	2 195 200	2 195.200	651.000	304.500	1 239.700
	Прямые затраты			57 848.400	14 241.400	5 353.400	38 253.600		
	ФОТ (ОЗП + ЗПМ)			16 382.760					
	Накладные расходы (109% от ФОТ)			17 857					
	Сметная прибыль (64% от ФОТ)			10 485					
	ИТОГО по ЛС-07			86 190.400					

ГЛАВА 12 ССР. СОДЕРЖАНИЕ ДИРЕКЦИИ ПРОЕКТА

Объект: Храм в честь Благовещения Пресвятой Богородицы, г. Калининград

No	Наименование затрат	Кол-во (мес./ед.)	Ст-ть ед. тыс.руб.	Сумма тыс.руб.
	1. ФОТ дирекции (31 170 тыс. руб.)			
1.1	Директор проекта	36	476,83	17 165,88
1.2	Главный инженер проекта	36	298,00	10 728,00
1.3	Финансовый менеджер	24	134,25	3 222,00
	Итого по разделу:			31 170,00
	2. Обязательные начисления на ФОТ 30,2%			
2.1	Страховые взносы (30,2% от ФОТ)	1	9 413,34	9 413,34
	Итого по разделу:			9 413,34
	3. Аренда и содержание офиса			
3.1	Аренда офиса, коммунальные платежи	36	218,75	7 875,00
3.2	Охрана офиса и стройплощадки	36	84,17	3 030,00
3.3	Связь, интернет, ПО	36	15,00	540,00
	Итого по разделу:			11 445,00
	4. Транспортные расходы			
4.1	Автомобиль дирекции (аренда/эксплуатация)	36	45,00	1 620,00
4.2	Командировки, перелёты, суточные	1	756,00	756,00
	Итого по разделу:			2 376,00
	5. Представительские и прочие расходы			
5.1	Нотариат, юридическое сопровождение	1	180,00	180,00
5.2	Банковское обслуживание (р/с, ВЭД)	36	8,33	300,00
5.3	Прочие административные расходы	1	148,34	148,34
	Итого по разделу:			628,34
	ИТОГО по Главе 12:			54 013,68

ГРАФИК ФИНАНСИРОВАНИЯ
по кварталам, тыс. руб. с НДС

Наименование	I кв. 2026	II кв. 2026	III кв. 2026	IV кв. 2026	I кв. 2027	II кв. 2027	III кв. 2027	IV кв. 2027	I кв. 2028	II кв. 2028	III кв. 2028	IV кв. 2028	I кв. 2029
Земляные работы	9 500	9 500	7 322	6 322									
Монолитный каркас		8 500	12 422	14 200	15 800	14 560	10 900						
Кирпичная кладка			1 413	1 413									
Кровля и металл					10 500	12 800	15 200	18 000	12 529	5 000			
Фасады							3 522	6 522	8 522	8 202			
Внутренняя отделка									12 000	18 000	21 500	22 500	58 500
Инж. системы				3 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 200	4 242			
Убранство, иконостас												20 000	100 157
Колокола													3 806
Проектные работы	3 000	3 000	2 969	2 938									
Дирекция проекта	1 501	1 501	1 501	1 501	1 501	1 501	1 501	1 501	1 502	1 502	1 502	1 502	1 501
Непредвиденные				3 000	3 000	4 200	3 200	4 200	4 200	3 213	4 400	4 400	4 600
ИТОГО по кварталам:	14 001	22 501	25 627	32 874	35 301	37 561	38 823	34 723	42 953	40 159	27 402	48 402	168 564
ВСЕГО: 568 891 тыс. руб. с НДС													

Примечание: Финансирование осуществляется за счёт благотворительных пожертвований и целевых поступлений от прихожан. График подлежит корректировке по мере поступления средств.